

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie  
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : naprawa szkód powstałych po zalaniu z winy pęknięcia wężyka pod umywalką łazienki Ip SDS  
ADRES INWESTYCJI : ul. Prawnicza 54 , 02-495 Warszawa  
INWESTOR : Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy  
ADRES INWESTORA : Plac Czerwca 1976 roku nr 1, 02-495 Warszawa  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Wilamowski upr. bud. St-507/81  
DATA OPRACOWANIA : 04.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>prace naprawcze odtworzeniowe po zalaniu z lp pomieszczeń parteru i posadzek pietra w SDS</b>						
1	KNR 4-01 0816-04		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym- świetlica SDS parter <i>sala świetlicy SDS</i> 10,58*4,57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,35	
					RAZEM	48,35
2	KNR 4-01 0816-02		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych posadzki sal terapeutycznych lp SDS <i>pokoje terapeutyczne I p</i> (2,52+2,62)*4,51+4,60*3,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,34	
					RAZEM	40,34
3	KNR 2-02 1111-08		Lakierowanie posadzek i parkietów- parter i lp  <i>sala świetlicy SDS</i> 10,58*4,57 <i>pokoje terapeutyczne I p</i> (2,52+2,62)*4,51+4,60*3,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,35 40,34	
					RAZEM	88,69
4	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone wspł.robocizny =2 z uwagi na demontaż zdejmowanych.- - świetlica+szatnia+ WC <i>Świetlica SDS</i> 0,9*2,05 <i>szatnia przy świetlicy</i> 0,9*2,05 <i>Łazienka SDS I p</i> 0,9*2,05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,85 1,85 5,54	
					RAZEM	9,24
5	KNR-W 4-01 0403-01 z.sz.2.2. 99087 analogia		d-mż i nowy m-z szafy drewnianej szatnia parter - materiały z rozbiórki - szatnia  3,10*2,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,15	
					RAZEM	9,15
6	KNR-W 4-01 0402-03 z.sz.2.2. 99087 analogia		Wymiana panela ściennego z MDF - materiały z rozbiórki d-mż; suszenie ; ponowny montaż szatnia  (3,20+1,62)*2*2,20-0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,36	
					RAZEM	19,36
7	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach- świetlica+szatnia+korytarz i WC parter <i>Świetlica parter</i> 10,58*2*3,0-(1,8+2,04*4) <i>Szatnia przy świetlicy</i> (3,20+1,62)*2*0,75 <i>korytarz przy kotłowni i szatni</i> (2,54+4,5+0,77+1,62+1,77)*2,95-0,9*2,05*2 <i>łazienka +WC+ przedsionek parter</i> [(1,87+1,47)*2+(1,65+1,65)*2+(1,42+1,50)*2]*0,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,52 7,23 29,35 18,16	
					RAZEM	108,26
8	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,- świetlica+szatnia+korytarz i WC parter <i>Świetlica SDS parter</i> 10,58*4,57 <i>szatnia przy świetlicy jw.</i> 3,20*1,62 <i>korytarz przy kotłowni i szatni</i> 2,54*1,16+0,3*1,16*2+0,77*1,62 <i>łazienka i WC z przedsionkiem parter</i> 1,47*1,87-0,4*0,5+1,42*1,50+1,65*1,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,35 5,18 4,89 7,40	
					RAZEM	65,82
9	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach -kotłownia z dodatkiem do R= 20% <i>kotłownia</i> (2,46+1,60)*2*2,95-(1,8+0,30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,85	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	21,85
10	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, kotłownia z dodatkiem do R= 20% <i>Kotłownia</i> 2,46*1,60+0,3*0,7	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4,15	
					RAZEM	4,15
11	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 108,26	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	108,26	
					RAZEM	108,26
12	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 65,82	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	65,82	
					RAZEM	65,82
13	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kotłownia z dodatkiem do R= 20% 21,85	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	21,85	
					RAZEM	21,85
14	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kotłownia z dodatkiem do R= 20% 4,15	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4,15	
					RAZEM	4,15
15	KNR 4-01 1215-08 analogia		Mycie po robotach malarskich posadzek z kamienia  1,62*0,77+2,54*1,16	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4,19	
					RAZEM	4,19
16	KNR 4-01 1215-03 analogia		Mycie po robotach malarskich ścianek z glazurą  (1,87+1,47+1,65*2+1,42+1,50)*2*2,0-1,8*3	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	32,84	
					RAZEM	32,84
17	KNR 4-01 1215-04 analogia		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych  1,2*1,7*4+0,6*0,4	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	8,40	
					RAZEM	8,40
18	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina dywanowa  2,51*4,51	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	11,32	
					RAZEM	11,32
19	KNR 4-01 0108-01 0108-04		Wywóz elementów wymienianych samochodami skrzyniowymi na odległość 29 km grunt. kat. I-II  11,32*0,006+(65,85+4,15)*0,002+(108,86+21,85)*0,002+9,24*0,08+(48,35+51,66)*0,002	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	1,41	
					RAZEM	1,41
20	KNR 9-19 0101-01		Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 85 m <sup>3</sup> , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych pozostałe pomieszczenia <i>szatnia</i> 2	doby		
				doby	2,00	
					RAZEM	2,00
21	KNR 9-19 0101-03		Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m <sup>3</sup> , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych świetlica <i>Świetlica</i> 3	doby		
				doby	3,00	
					RAZEM	3,00